

扶沟县发展和改革委员会文件

扶发改〔2022〕20号

关于扶沟县洧水路等九条路雨水管道 建设项目可行性研究报告的批复

扶沟县住房和城乡建设局：

你单位报送的《关于报送扶沟县洧水路等九条路雨水管道建设项目可行性研究报告的请示》（扶建〔2022〕8号）收悉，经研究，批复如下：

一、为了完善扶沟县城区雨水系统的基础设施建设，有效减少城区道路积水等现象，确保城市排水设施畅通，改善居民的生活环境，完善城市功能，原则同意《扶沟县洧水路等九条路雨水管道建设项目可行性研究报告》内容。项目代码为：2202-411621-04-01-616822

二、项目建设地址。项目位于扶沟县城兴隆路、金塔路、洧水路东段、洧水路西段、雕亭路东段、大程路西段、金海路南延、帛亭路西段、花园南路。

三、建设内容及规模。项目共新建 D800 II 级钢筋混凝土承插管 27468 米，雨水检查井 910 座，雨水收集口 1098 个。其中：新建兴隆路（力神大道至帛亭路）D800 II 级钢筋混凝土承插管 4280 米，雨水检查井 142 座，雨水收集口 171 个；新建金塔路（力神大道至帛亭路）D800 II 级钢筋混凝土承插管 4136 米，雨水检查井 134 座，雨水收集口 165 个；新建洧水路东段（新公安局门口至将军路）D800 II 级钢筋混凝土承插管 800 米，雨水检查井 26 座，雨水收集口 32 个；新建洧路西段（兴隆路至扶固路）D800 II 级钢筋混凝土承插管 2900 米，雨水检查井 96 座，雨水收集口 116 个；新建雕亭路东段（人民公园南门东侧至将军路）D800 II 级钢筋混凝土承插管 1158 米，雨水检查井 38 座，雨水收集口 46 个；新建大程路西段（桐丘路至星文路）D800 II 级钢筋混凝土承插管 3266 米，雨水检查井 108 座，雨水收集口 131 个；新建金海路南延（鸿昌大道至力神大道）D800 II 级钢筋混凝土承插管 1728 米，雨水检查井 58 座，雨水收集口 69 个；新建帛亭路西段（桐丘路至扶固路）D800 II 级钢筋混凝土承插管 4600 米，雨水检查井 154 座，雨水收集口 184 个；新建花园南路（帛亭路至站前路）D800 II 级钢筋混凝土承插管 4600 米，雨水检查井 154 座，雨水收集口 184 个。

四、总投资及资金来源。项目估算总投资 6255 万元，其中：工程费用 5487.84 万元，工程建设其它费用 469.3 万元，工程预备费 297.86 万元。资金来源为申请中央专项资金和地方财政筹措。

五、请项目单位按照节能环保、绿色低碳的要求，加大新技术、新工艺、新材料的推广应用，优化设计，加强施工、运营期间的组织管护，把节能减排等工作落实到位。

六、按照相关法律、行政法规规定，本项目的前置相关文件分

别为：《中共扶沟县委办公室文件》（【2021】7号）、关于扶沟县洧水路等九条路雨水管道建设项目用地的情况说明、关于扶沟县洧水路等九条路雨水管道建设项目建设项目节能情况的说明。

七、请你单位据此批复依法编制初步设计和投资概算，完成后报我委审批，在项目开工建设前，要依据相关法律、行政法规等相关规定办理手续。

八、本批复文件有效期为2年，自发布之日起计算。

附件：项目招标方案核准意见



扶沟县发展和改革委员会办公

2022年2月10日印发

附件

项目招标方案核准意见

项目名称：扶沟县洧水路等九条路雨水管道建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察							√
设计							√
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理							√
重要设备							
主要材料	√			√	√		
其它							

审批部门核准意见说明：

2022年2月10日

